LEVERINGSVOORWAARDEN: VAN DE ATTENTIESTENEN VOOR HET (AL DAN NIET VERDWENEN) BOUWKUNDIG ERFGOED IN UW GEMEENTE

SAMENSTELLING VAN DE STENEN

-De aluminium platen worden geprint met een gedragen waterbasis milieuvriendelijke sublimatie-inkt.
-Daarna worden de platen voorzien van een transparante PU coating en een speciale UV -blokker.
-Het geheel wordt afgedekt met een antislip laag , inclusief anti-graffiti coating.
-De plaat wordt d.m.v. een 'High-Tack' kit op de tegel gemonteerd.

GEBRUIKSAANWIJZING PLAATSING EN ONDERHOUD

-Wij gaan hierbij uit van standaard door ons te leveren betontegels van 500x500x45mm (ca. 25kg); deze dienen in zgn. 'gestabiliseerd zand' te liggen, uitgaande van plaatsing in een regulier trottoir, maar waarvoor ook de overrijdbaarheid door personenauto's is gegarandeerd.
-Onze onderstaande garantie geldt enkel indien de tegels een paar mm verdiept zijn aangelegd t.o.v. het omringende bestratingswerk,
-De stenen dienen rondom een voegbreedte vrij te liggen, om kleine uitzetting van de bovenplaat bij warm weer zodoende mogelijk te maken,
-Wij adviseren direct èn na een paar dagen het overtollig bestratingszand en kiezels op en rondom de nieuwe tegel te verwijderen.
-Wij adviseren de tegels met de tekst en foto richting het (al dan niet verdwenen) gebouw te leggen en niet dwars erop.
-Wij adviseren de tegels net buiten de looproute van voetgangers, maar zeker uit de rijbaan van gemotoriseerd verkeer te leggen.
-Wij adviseren om de tegels periodiek te reinigen met groene zeep o.g. en om eventuele kauwgumresten en onkruid tijdig te verwijderen.
-Het is niet toegestaan met onkruidbestrijdingswagens, die met hitte werken, over de tegels te laten rijden. De toplaag kan hierdoor beschadigen.
-Voor wat betreft de veegwagens mag er niet met stalen borstelmachines over de steen heen worden gereden.

AANLEVEREN BESTANDEN

- De foto's, logo's en teksten worden door de opdrachtgever aan Woudstra architecten aangeleverd. Foto's in zwartwit of sepia-tint.
- De logo's (desgewenst het gemeentelogo en/of die van de heemkundekring en sponsoren) dienen in Vector in EPS of AI aangeleverd te worden.
N.B. Deze aanlevering gaat vaak verkeerd, zo leert onze ervaring. De ontwerper van het logo of uw drukker kan u hierbij helpen.
- De foto's dienen minimaal 10x15cm groot te zijn en een resolutie te hebben van 300dpi. Dit resulteert meestal in een bestand van > 2Mb.
- De drukbestanden van de gehele tegel worden door Woudstra architecten aangeleverd aan de producent van de tegels.
- De Word-tekst duidelijk per tegel apart te zenden; deze mag niet langer zijn dan 900 tekens incl. spaties. (excl. de titel boven de steen)
- Daarnaast door u te vermelden de naam van het pand, de jaartallen als subtitel en (desgewenst) het tegelnummer.
- Tenslotte dient de URL van de eventuele door u gewenst website en een eveneens optionele QR-code aan ons te worden doorgegeven.
-U krijgt minimaal tweemaal de gelegenheid per mail de bestanden te controleren en zo nodig wijzigingen door te voeren; doorgaans neemt dit een week per controleronde in beslag. Indien u langer de tijd hiervoor nodig heeft, geen probleem, maar dan wordt de einddatum voor de productie ook naar rato verlegd.
- U draagt als opdrachtgever zelf de eindverantwoordelijkheid voor het correct aanleveren van de teksten,
zowel op het vlak van 'historische correctheid' als in taalkundig opzicht, zoals spelling als zinsopbouw.

WEBSITE

Wij bieden u ook de mogelijkheid tegen een ontwerpvergoeding een eigen website op te zetten, zoals de Heemkundevereniging in Schijndel dat heeft gedaan. (zie hiertoe: www.historisch-schijndel.nl) U kunt dan zelf aanvullende informatie (teksten, foto's) van de attentiestenen door de jaren heen toevoegen.
Via onze grafisch vormgever kunt u hiervan de website www.historisch-'naamvanuwgemeente'.nl maken, inclusief de basis lay-out en de indeling in hoofdstukken . Ook het maken van een routekaart op de website behoort tot de mogelijkheden. Prijzen op aanvraag.

GARANTIETERMIJN

Gelieve te beseffen dat het een buitenproduct betreft, waarvoor geen exacte levensduur te geven is. We achten zelf een periode van 10 jaar realistisch, waarin de stenen er op een acceptabel niveau blijven uitzien. Veel andere informatie-uitingen zoals kunststof borden zijn ook aan slijtage onderhevig.
De praktijk leert dat tegels die al vijf jaar of langer liggen er nog goed uit zien; de foto en de teksten zelf zullen scherp blijven, maar er zullen uiteraard krassen zichtbaar worden in de toplaag (het blijft een buitenproduct) die in het begin wel opvallen, maar na verloop van tijd overgaan in een lichte waas
Op het resultaat bij levering kunnen kleine onvolkomenheden voorkomen die van heel dichtbij waarneembaar zijn. Echter, het product 'attentiesteen' is bedoeld om op stahoogte, dus op ca. anderhalve meter hoogte te worden gelezen. Op dat criterium zal dit resultaat van de tegel beoordeeld dienen te worden. Wat de formele garantietermijn betreft moeten we de door de (deel)fabrikanten aangegeven termijnen aanhouden. Wij werken namelijk met verschillende coatings op 1 tegel. De levensduur van het totaal is echter hoger. Standaard is er -bij het hanteren van de bovenstaande voorwaarden- een schriftelijke garantietermijn van 4 jaar tot 100%, daarna afnemend met 25% gedurende elk volgende jaar. Bij reclamaties in gevolg van schade zal eerst samen met u worden bekeken of de stenen correct zijn gelegd, of de onkruidbestrijding volgens onze voorwaarden is dan wel of er sprake is van vandalisme of andere schade door derden. Wij beschouwen kleine beschadigingen in de vorm van 'hapjes uit de rand van de tegel' als niet vallend onder de garantie. Indien u na verloop van tijd (bijvoorbeeld na het aflopen van de garantie) zelf besluit tot het vervangen van een steen, dan bedragen de her-productiekosten 65% van de in dat jaar geldende nieuwprijs. De exacte prijs is te zijner tijd op aanvraag. Voorbeelden van attentiestenen die al bijna 15 jaar liggen (onze beginperiode) zijn te bekijken bij ons in Schijndel.

OVERIGE VOORWAARDEN

AUTEURSRECHT Opdrachtgever verplicht zich bij eigen publiciteitsuitingen de naam van Woudstra architecten uit Schijndel te vermelden en zal zich inspannen dat dit door derden(zoals nieuwsmedia) ook geschiedt.
PRIJS Op aanvraag; tarief afhankelijk van tegeldikte, aantallen tegels, en aantal series.
Wij vermelden onze eigen website www.attentiestenen.nl klein op de tegels.
TRANSPORT Prijzen zijn exclusief transportkosten vanaf het productie-adres in Sint-Michielsgestel. U kunt er ook voor kiezen om de stenen zelf op te halen.
FACTURATIE 1 EN 2 stenen: 100% bij opdracht.
FACTURATIE 3-10 stenen: 50% bij opdracht en 50% na het gereedkomen van de stenen.
FACTURATIE vanaf 11 stenen: 35% bij opdracht, 30% na ontwerp gereed en start productie, 35% na het gereedkomen van de stenen.
BETALING Binnen 14 dagen na factuurdatum.
LEVERTIJD circa 10 werkweken na de eerste keer van het (correct) aanleveren van uw files. (waarin minimaal 2 maal controletijd van uw zijde)

Schijndel, Woudstra architecten, Steven Woudstra